ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ВЫБОРЕ ЕДИНСТВЕННОГО ПОСТАВЩИКА (ПОДРЯДЧИКА ИСПОЛНИТЕЛЯ)

«Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

ИКЗ: 243911008692091100100100240004321243

№ п/п	Наименование	Информация
1	Наименование заказчика, контактная информация	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым» ОГРН: 1149102176783 ИНН: 9110086920 КПП: 911001001 Юридический (почтовый) адрес: 297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, д. 8 Телефон: +79787192253 Электронная почта: school_evpatoriy15@crimeaedu.ru Должностное лицо заказчика, ответственное за заключение контракта: Мальченко Валерия Александровна
2	Основание проведения закупки у единственного поставщика	Распоряжение Совета министров Республики Крым от «02» февраля 2024 г. № 172-р «О внесении изменений в распоряжение Совета министров Республики Крым от 22 мая 2020 года № 655-р»
3	Наименование и описание объекта закупки (товара, работы, услуги)	«Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым» Работы должны быть выполнены в полном объёме в соответствии с условиями контракта и техническим заданием.
4	Место поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)	297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, д. 8
5	Срок поставки товара (выполнения работ, оказания услуг)	Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта. Окончание выполнения работ: не позднее 31 августа 2024 г.
6	Начальная (максимальная) цена контракта	3 659 785 рублей 00 копеек (три миллиона шестьсот пятьдесят девять тысяч семьсот восемьдесят пять рублей ноль копеек)
7	Источник финансирования	средства бюджетных учреждений (бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым).
8	Авансирование по контракту, казначейское сопровождение	Не предусмотрено
9	Условия оплаты по контракту	Оплата выполненных работ осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 7 (семи) рабочих дней, со дня подписания Заказчиком документа о приемке.

№ п/п	Наименование	Информация
10	Размер обеспечения заявок на участие	Не предусмотрено
11	Размер обеспечения исполнения контракта, порядок предоставления и требования к обеспечению	5 % от цены контракта. Контракт заключается только после предоставления участником, с которым заключается контракт, обеспечения исполнения контракта. Обеспечение исполнения контракта должно быть предоставлено одновременно с пописанным экземпляром контракта.
12	Размер обеспечения гарантийных обязательств, порядок предоставления и требования к обеспечению	Не предусмотрено
13	Место, дата и время подачи заявок на участие	297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, д. 8, приемная Подача заявок осуществляется с «06» февраля 2024 г. до «08» февраля 2024 г. (включительно), с 08.00 ч. до 17.00 ч. (обеденный перерыв: с 12-00 ч. до 13-00 ч.)
14	Лицо, ответственное за прием заявок на участие	Мальченко Валерия Александровна – контрактный управляющий Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым» тел. +7 (36569) 5-08-15, +7 (36569) 5-17-04 Моб: +79787192253
15	Место и срок рассмотрения заявок и выбора единственного поставщика	297420, Россия, Республика Крым, г. Евпатория, улица Полтавская, д. 8 Не позднее трех рабочих дней с момента окончания срока подачи заявок на участие.
16	Порядок подачи заявок на участие и перечень документов, которые должны быть представлены участниками закупки	Заявки подаются в письменной форме. Документы, входящие в состав заявки, должны быть прошиты, скреплены подписью и печатью (при наличии). Перечень документов: 1. Сведения об участнике – информационная карта предприятия (наименование, ИНН, местонахождение, банковские реквизиты, должность и ФИО руководителя, контактные телефоны, адрес электронной почты); 2. Согласие (подтверждение) на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг) в соответствии с условиями контракта; 3. Предложение о цене контракта на поставку товара (выполнение работ, оказание услуг); 4. Декларация о соответствии требованиям, установленным пунктами 3-11 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ; 5. Декларация об отсутствии в реестре недобросовестных поставщиков; 6. Приказ о назначении руководителя; 7. Копия устава; 8. Выписка из ЕГРЮЛ (ЕГРИП), полученная не ранее, чем за 6 месяцев до подачи документов; 9. Копия свидетельства ИНН;

№ п/п	Наименование	Информация
		10. Копия свидетельства (уведомления) о постановке на учет в налоговом органе; 11. Решение об одобрении крупной сделки (при необходимости); 12. Сведения об опыте работы (перечень контрактов, исполненных без применения неустоек (штрафов, пеней) - за три года, предшествующих подаче сведений. 13. Данные о лицензировании соответствующего вида деятельности.

Контракт __

на работы по объекту: «Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

ИКЗ: 243911008692091100100100240004321243

г. Евпатория «___» _____ 2024 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым», в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Соболевой Ольги Сергеевны, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____, именуемым в дальнейшем «Подрядчик-, в лице _____, действующего на основании _____, с другой стороны, в дальнейшем вместе именуемыми «Стороны»-, в соответствии с ч. 67 ст. 112 Федерального закона от 05 апреля 2013г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд- (далее — Закон №_____44-ФЗ), в порядке, предусмотренном Постановлением Совета Министров Республики Крым от 19 мая 2020 года № 274 «Об утверждении порядка осуществления выбора способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в целях осуществления отдельных видов закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд Республики Крым-, на основании Распоряжения Главы Республики Крым об определении единственного подрядчика от «___» ___2024 г. №_____, заключили настоящий контракт (далее Контракт), о нижеследующем:

Статья 1. Предмет Контракта

1.1. Подрядчик обязуется выполнить надлежащим образом работы **по объекту: «Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»** - по адресу: Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, д. 8 и передать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы на условиях, предусмотренных Контрактом.

1.2. Виды и объем выполняемых работ, указанных в пункте 1.1. настоящего Контракта устанавливаются согласно техническому заданию (приложение № 1 к Контракту) и локально-сметному расчету (приложение № 2 к Контракту).

Статья 2. Цена Контракта и условия оплаты выполненных работ

2.1. Цена Контракта составляет: _____ ***руб. (_____ руб. __ коп.),*** НДС в размере _____ /НДС не облагается, согласно смете Контракта (приложение № 2 к Контракту).

Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок его исполнения. При исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, указанных в пункте 2.2. Контракта.

2.2. Изменение цены Контракта допускается в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд-, в том числе:

- по соглашению Сторон цена Контракта может быть снижена без изменения предусмотренного Контрактом объема и качества работ и иных условий исполнения Контракта;
- по соглашению Сторон с учетом положений бюджетного законодательства Российской Федерации не более чем на десять процентов цены Контракта, в случае изменения объема выполняемых работ по текущему ремонту.

2.3. Авансирование не предусмотрено. Оплата выполненных работ производится Заказчиком в российских рублях, в размере выделенных бюджетных ассигнований, в безналичной форме.

Оплата промежуточных (окончательных) платежей за принятые выполненные работы, в размере 100 % от их стоимости, осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3, на основании выставленного Подрядчиком счёта на оплату работ.

При обнаружении в ходе сдачи-приемки недостатков, оплата производится после их устранения и подписания обеими Сторонами соответствующего акта.

2.4. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

Статья 3. Источник финансирования Контракта

Источник финансирования: средства бюджетных учреждений (бюджет муниципального образования городской округ Евпатория Республики Крым).

Статья 4. Место, сроки и условия выполнения работ

4.1. Место выполнения работ: 297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, д. 8. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым».

4.2. Срок выполнения работ:

- начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.
- окончание выполнения работ: не позднее 31 августа 2024 г.

4.3. Дата окончания работ, определяемая исходя из пункта 4.2 настоящего Контракта, является исходной для определения имущественных санкций в случае нарушения сроков выполнения работ.

Статья 5. Обязательства Сторон

5.1. Обязательства Подрядчика:

- выполнить работы, являющиеся предметом настоящего Контракта, в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, и сдать выполненные работы Заказчику;
- обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями СНиП 12-032001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1. Общие требования, СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство в случае их действия в период производства работ и других действующих нормативных документов;
- при привлечении субподрядчиков нести ответственность за некачественное выполнение ими работ, в том числе простых и скрытых работ;
- обеспечить производство работ квалифицированным персоналом, имеющим опыт работы по соответствующей специальности;
- обеспечить надлежащее качество выполнения всех работ;
- обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта;
- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и охране окружающей среды;
- согласовывать с Заказчиком расцветку, размер и дизайн изделий, строительных и отделочных материалов (при необходимости);
- предоставить Заказчику соответствующие документы, удостоверяющие качество

используемых материалов и подтверждающие соответствие применяемых материалов установленным в Контракте требованиям;

- по требованию Заказчика предоставить акты на скрытые работы (при необходимости);

- в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд представить для проведения экспертизы дополнительные материалы, относящиеся к предмету экспертизы;

- в случае ненадлежащего качества используемых материалов и оборудования, несоответствия применяемых материалов установленным в Контракте требованиям обеспечить их замену;

- в случае если при выполнении работ в качестве материала используется товар, в отношении которого в соответствии с законодательством РФ об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности установлены требования энергетической эффективности, то такой товар должен соответствовать установленным требованиям;

- вести журнал производства работ и передавать его в составе исполнительно-технической документации по требованию Заказчика в независимости от объема выполненных работ и сроков исполнения Контракта;

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок;

- своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта;

- при необходимости проведения промежуточной приемки известить об этом Заказчика в срок 3 рабочих дней со дня возникновения такой необходимости;

- при готовности объекта известить об этом Заказчика в срок 3 рабочих дней;

- за свой счет осуществлять содержание и уборку строительной площадки и прилегающей непосредственно к ней территории;

- осуществлять оплату коммунальных (оплату потребленных воды, электроэнергии, тепловой энергии и других энергоносителей) и иных платежей, согласно заключенным Подрядчиком договоров с эксплуатирующими организациями (при необходимости);

- в срок 3 рабочих дня после подписания последнего акта о приемке выполненной работы, акта о приемке выполненных работ (КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) вывезти со строительной площадки принадлежащее ему имущество, остатки стройматериалов и мусор.

5.2. Обязательства Заказчика:

- в течение 15 рабочих дней после получения от Подрядчика извещения о необходимости проведения промежуточной (окончательной) приемки результатов работ осмотреть и принять (оформить) результаты работ, а при обнаружении отступлений от Контракта, ухудшающих качество работы, или иных недостатков в работе немедленно уведомить об этом Подрядчика;

- обеспечить приемку выполненной работы и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями Контракта.

5.3. Права Подрядчика:

- при исполнении Контракта по согласованию с Заказчиком изменить выполнение работ, используемые материалы, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

5.4. Права Заказчика:

- внести изменения в цветовое решение применяемых в отделке материалов (при необходимости).

Статья 6. Контроль и надзор Заказчика за выполнением работ

6.1. Заказчик вправе самостоятельно и/или с привлечением уполномоченных лиц осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, видами и качеством применяемых материалов.

6.2. При обнаружении отступлений от условий настоящего Контракта, которые могут ухудшить качество работ, или иных недостатков Заказчик обязан немедленно заявить об этом

Подрядчику.

6.3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика (уполномоченных лиц, осуществляющих строительный контроль), если такие указания не противоречат условиям настоящего Контракта и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

6.4. Осуществляя контроль за ведением работ, Заказчик не вмешивается в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Статья 7. Сдача и приемка выполненных работ

7.1. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней (включая проведение экспертизы) со дня получения письменного сообщения Подрядчика о готовности к сдаче работ, осуществляет приемку результатов выполненных работ, по результатам которой подписывает акт сдачи-приемки выполненных работ или направляет мотивированный отказ.

Результаты работ, выполненных Подрядчиком, подтверждаются и оформляются актами о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справками о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3).

7.2. Скрытые работы, подлежащие закрытию, принимаются Заказчиком отдельно. Подрядчик приступает к выполнению последующих работ только после приемки Заказчиком скрытых работ и составления актов освидетельствования скрытых работ. Подрядчик в письменном виде уведомляет Заказчика о необходимости приемки работ, подлежащих закрытию, за 2 рабочих дня до начала проведения этой приемки. Если закрытие работ выполнено без подтверждения Заказчиком, то по его требованию Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ, а затем восстановить её.

7.3. При приемке выполненной работы Заказчик обязан провести экспертизу для проверки выполненных Подрядчиком работ, предусмотренных контрактом, в части их соответствия условиям контракта. Экспертиза результатов, предусмотренных контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации на основании контрактов, заключенных в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ. В случае привлечения экспертов, экспертных организаций для проведения экспертизы, срок приемки выполненных работ продлевается на срок проведения указанной экспертизы и получения Заказчиком экспертного заключения.

В случае проведения экспертизы силами Заказчика в акте сдачи-приемки выполненных работ проставляется запись о проведении экспертизы, отдельный документ о проведенной экспертизе не составляется.

В случае привлечения экспертов или экспертных организаций для проведения экспертизы результаты такой экспертизы оформляются в виде заключения, которое подписывается экспертом или уполномоченным представителем экспертной организации и должно быть объективным, обоснованным и соответствовать законодательству Российской Федерации.

7.4. В случае если Подрядчиком не была представлена надлежащим образом оформленная документация, и/или качество предъявляемых к подтверждению работ не удовлетворяет установленным требованиям, и/или предъявленные к подтверждению работы не соответствуют фактически выполненным объемам работ, Заказчик в срок не более 3 (три) рабочих дня направляет Подрядчику письменный мотивированный отказ в приемке указанных работ с требованием об устранении выявленных в ходе приемки нарушений (недостатков). Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки за свой счет в сроки, указанные в мотивированном отказе.

7.5. В случае установления по результатам экспертизы факта ненадлежащего качества выполненной работы (ее результатов), компенсировать Заказчику все возникшие в связи с проведением экспертизы расходы, по предъявлении Заказчиком письменного требования и копии соответствующего заключения, других документов, подтверждающих затраты Заказчика.

7.6. Повторное согласование Заказчиком акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) на предъявляемый Подрядчиком к подтверждению объем работ производится после устранения последним причин отказа в первоначальной приемке работ в установленном настоящим контрактом порядке.

7.7. Работы по устранению недостатков, выявленных в ходе приемки работ, считаются выполненными после подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) и акта сдачи-приемки выполненных работ.

После подписания Сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), в порядке, установленном п. 7.1-7.6 контракта, работы считаются подтвержденными Заказчиком и подлежат оплате в соответствии с условиями настоящего контракта.

7.8. В случае досрочного выполнения работ Подрядчиком, Заказчик вправе досрочно принять и оплатить результат выполненных работ.

7.9. Результат выполненных работ переходит в собственность Заказчика с момента подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма № КС-2) и справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) после чего Заказчик берет на себя риск его случайной гибели или повреждения.

Статья 8. Гарантии качества по сданным работам

8.1. Подрядчик обязуется выполнить работы, предусмотренные настоящим договором, с гарантируемым соответствием выполненных работ требованиям по качеству, предусмотренным настоящим договором, законодательством РФ.

8.2. Гарантийный срок на выполненные работы исчисляется с даты подписания Заказчиком документа о приемке выполненных работ и составляет 36 (тридцать шесть) месяцев.

8.3. Гарантийный срок на используемые материалы и оборудование - не менее срока, установленного производителем.

8.4. Гарантии качества в течение гарантийного срока распространяются на результат выполненных Подрядчиком по настоящему договору работ, а также на используемые материалы и оборудование.

8.5. Подрядчик обязуется за свой счет устранять дефекты и (или) недостатки материалов, оборудования, выполненных им в соответствии с настоящим договором работ, обнаруженные в течение установленного настоящим договором гарантийного срока. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов и недостатков.

8.6. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата работ, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в течение 10 рабочих дней, если иной срок в связи с объемом и характером подлежащих устранению недостатков не определен сторонами в акте, фиксирующем недостатки.

8.7. В случае неявки представителя Подрядчика в установленный Заказчиком срок, Заказчик самостоятельно в отсутствие представителя Подрядчика составляет и подписывает акт о выявленных недостатках и (или) дефектах с указанием сроков их устранения. Один экземпляр акта направляется Подрядчику и является основанием для устранения Подрядчиком дефектов и (или) недостатков.

8.8. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу за свой счет, в результате которой составляется односторонний акт по фиксированию дефектов и недоделок, их характера, и сроков их устранения, что не исключает право Сторон обратиться в Арбитражный суд Республики Крым.

Статья 9. Ответственность Сторон

9.1. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

9.2. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. При этом размер пени устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального банка Российской

Федерации от не уплаченной в срок суммы.

Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств допущено вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 000,00 рублей.

Заказчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что факт неисполнения обязательств допущен вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

9.4. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, отдельного этапа исполнения контракта уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом соответствующим отдельным этапом исполнения контракта и фактически исполненных Подрядчиком.

Подрядчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения обязательств произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 10 (десять) процентов цены Контракта.

В случае если выявленные нарушения не будут устранены Подрядчиком в течение 10 рабочих дней с момента уведомления об их обнаружении, либо в иной срок, согласованный Сторонами, Заказчик вправе привлечь для их устранения третьих лиц, с отнесением всех расходов на Подрядчика.

Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств допущено вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения (в том числе: не предоставление графика производства работ по видам, не предоставление актов на скрытые работы, не представление для проведения экспертизы дополнительных материалов, относящихся к предмету экспертизы в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд), размер штрафа устанавливается в размере 5 000,00 рублей.

Подрядчик освобождается от уплаты штрафа, если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств допущено вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

9.7. Общая сумма начисленных штрафов за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.8. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.

9.9. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия выполненных работ в соответствии с настоящим Контрактом требованиям технических регламентов, документации, Подрядчик возмещает указанным лицам причиненный вред в полном объеме.

9.10. Заказчик вправе произвести оплату выполненных работ за вычетом неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком, рассчитанной в соответствии с настоящим Контрактом. При этом расчет неустойки за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств Подрядчиком Заказчик вправе отразить в акте о приемке

выполненных работ (форма № КС-2) или ином документе.

Статья 10. Охрана работ

10.1. После подписания настоящего Контракта Подрядчик обязуется обеспечить надлежащую охрану материалов, строительного оборудования и другого имущества на объекте от начала работ до их завершения и итоговой приемки Заказчиком выполненных работ.

10.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до завершения работ и итоговой приемки Заказчиком несет Подрядчик.

10.3. Ответственность за сохранность результатов выполненных работ, а также материалов, строительного оборудования и другого имущества до завершения работ и итоговой приемки Заказчиком выполненных работ несет Подрядчик.

Статья 11. Обстоятельства непреодолимой силы

11.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение будет являться следствием чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы).

11.2. Сторона, подвергшаяся действию обстоятельств непреодолимой силы, должна письменно известить другую сторону в течение пяти рабочих дней, после возникновения таких обстоятельств. Причем продолжительность обстоятельств непреодолимой силы подтверждается документами компетентных государственных органов или сообщениями в официальной прессе. Неуведомление о наступлении обстоятельств непреодолимой силы лишает Сторону, подвергшуюся таким обстоятельствам, права ссылаться на них при неисполнении обязательств по настоящему Контракту.

Статья 12. Обеспечение исполнения Контракта

12.1. Исполнение настоящего Контракта обеспечивается одним из следующих способов:

- оформлением безотзывной независимой гарантией, соответствующей требованиям Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд;
- внесением денежных средств на счет, указанный Заказчиком.

Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Подрядчиком самостоятельно.

Денежные средства для обеспечения исполнения контракта должны быть перечислены, по следующим реквизитам:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

ОГРН: 1149102176783
ИНН: 9110086920
КПП: 911001001
ОКПО: 00806921
ОКТМО 35712000
Банковские реквизиты:
л/сч 20756Щ95560
Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА РОССИИ//
УФК по Республике Крым г. Симферополь
ЕКС 40102810645370000035
казн./сч. 03234643357120007500
БИК 013510002

В качестве обеспечения исполнения Контракта, принимаются независимые гарантии, соответствующие требованиям, установленным Правительством Российской Федерации.

Документ, подтверждающий обеспечение Контракта, должен быть предоставлен Заказчику до момента заключения настоящего Контракта.

12.2. Размер обеспечения исполнения Контракта составляет 5 % от цены Контракта и устанавливается в размере _____ руб. (_____ руб. ___ коп.).

12.3. Условия независимой гарантии соответствуют требованиям статьи 45 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

12.4. Срок действия независимой гарантии должен составлять не менее одного месяца от даты исполнения обязательств по контракту.

12.5. Возврат Подрядчику денежных средств внесенных в качестве обеспечения исполнения Контракта, если такая форма обеспечения исполнения Контракта применяется Подрядчиком, в том числе части этих денежных средств в случае уменьшения размера обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктами 12.8., 12.9. и 12.10. настоящего Контракта, осуществляется Заказчиком в течение 10 рабочих дней с даты исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом.

12.6. Обеспечение исполнения настоящего Контракта распространяется на надлежащее исполнение Подрядчиком основного обязательства по Контракту, предусмотренного первым подпунктом пункта 5.1. Контракта, также на уплату иных платежей, подлежащих уплате Заказчику в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением основного обязательства, предусмотренного первым подпунктом пункта 5.1. Контракта, Подрядчиком по настоящему Контракту.

12.7. В ходе исполнения Контракта Подрядчик вправе изменить способ обеспечения исполнения Контракта и (или) предоставить Заказчику взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Контракта новое обеспечение исполнения Контракта, размер которого может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.10. и 12.11. настоящего Контракта.

12.8. В случае, если Контрактом предусмотрены отдельные этапы его исполнения и установлено требование обеспечения исполнения Контракта, в ходе исполнения данного Контракта размер этого обеспечения подлежит уменьшению в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.10. и 12.11. настоящего Контракта.

12.9. Размер обеспечения исполнения Контракта уменьшается посредством направления Заказчиком информации об исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работы (ее результатов) или об исполнении им отдельного этапа исполнения Контракта и стоимости исполненных обязательств для включения в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта производится пропорционально стоимости исполненных обязательств, приемка и оплата которых осуществлены в порядке и сроки, которые предусмотрены Контрактом. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем предоставления банковской гарантии, требование Заказчика об уплате денежных сумм по этой гарантии может быть предъявлено в размере не более размера обеспечения исполнения Контракта, рассчитанного Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов. В случае, если обеспечение исполнения Контракта осуществляется путем внесения денежных средств на счет, указанный Заказчиком, по заявлению Подрядчика ему возвращаются Заказчиком в установленный в пункте 12.6. Контракта срок денежные средства в сумме, на которую уменьшен размер обеспечения исполнения Контракта, рассчитанный Заказчиком на основании информации об исполнении Контракта, размещенной в соответствующем реестре контрактов.

12.10. Предусмотренное пунктами 12.8. и 12.9. настоящего Контракта уменьшение размера обеспечения исполнения Контракта осуществляется при условии отсутствия неисполненных Подрядчиком требований об уплате неустоек (штрафов, пеней), предъявленных Заказчиком в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ, а также приемки Заказчиком выполненной работы (ее результатов), результатов отдельного этапа исполнения Контракта в объеме выплаченного аванса (если контрактом предусмотрена выплата аванса).

12.11. В случае отзыва в соответствии с законодательством Российской Федерации у учреждения, предоставившего независимую гарантию в качестве обеспечения исполнения

Контракта, лицензии на осуществление таких операций Подрядчик обязуется предоставить новое обеспечение исполнения Контракта не позднее одного месяца со дня надлежащего уведомления Заказчиком Подрядчика о необходимости предоставить соответствующее обеспечение. Размер такого обеспечения может быть уменьшен в порядке и случаях, которые предусмотрены пунктами 12.8.-12.11. Контракта. За каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного настоящим пунктом, начисляется пеня в размере, определенном в порядке, установленном в пункте 9.5. Контракта.

12.12. В случае предоставления нового обеспечения исполнения Контракта в соответствии с пунктом 12.8., 12.9. возврат банковской гарантии Заказчиком гаранту, предоставившему указанную независимую гарантию, не осуществляется, взыскание по ней не производится.

12.13. Уменьшение в соответствии с пунктами 12.8. и 12.9. Контракта размера обеспечения исполнения Контракта, предоставленного в виде независимой гарантии, осуществляется Заказчиком путем отказа от части своих прав по этой гарантии. При этом датой такого отказа признается дата включения предусмотренной пунктом 12.10. Контракта информации в соответствующий реестр контрактов, предусмотренный статьей 103 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

Статья 13. Особенности осуществления трудовой деятельности на территории Республики Крым и г. Севастополя

13.1. В соответствии с пунктом 2 статьи 11 главы 1 раздела 1; пункта 1 статьи 83 главы 14 раздела 5 Налогового кодекса Российской Федерации (НК РФ) Подрядчик, создающий рабочие места на территории Республики Крым на срок более одного месяца, обязан зарегистрировать в территориальных налоговых органах по Республике Крым обособленное подразделение.

13.2. После регистрации обособленного подразделения в территориальных налоговых органах по Республике Крым Подрядчик, в течение 3 (трех) рабочих дней представляет Заказчику уведомление о постановке на учет по месту нахождения обособленного подразделения.

Статья 14. Прочие условия

14.1. В случае изменения адресов, банковских реквизитов, номеров телефонов Стороны письменно извещают друг друга об этом в течение пяти рабочих дней со дня такого изменения.

14. 2. Все приложения к настоящему Контракту являются его неотъемлемой частью при условии подписания их полномочными представителями обеих Сторон.

14.3. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются письменно в виде дополнительных соглашений, подписанных полномочными представителями Сторон, и считаются неотъемлемой частью настоящего Контракта.

14.4. Любое уведомление по данному Контракту направляется в письменной форме в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его юридическому адресу. Уведомление считается данным в день отправления факсимильного сообщения, электронного письма или на 3 день после отправления письма по почте.

14.5. Настоящий Контракт может быть расторгнут по соглашению Сторон, по решению суда либо в случае одностороннего отказа стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством.

14.6. Стороны вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным ГК РФ, в порядке, установленном статьей 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в том числе при отступлении Подрядчиком в работе от условий Контракта или при иных недостатках результата работы, которые не были устранены в установленный Заказчиком разумный срок, либо являются существенными и неустранимыми.

14.7. Изменение существенных условий Контракта при его исполнении допускается по соглашению Сторон в случаях, предусмотренных положениями статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

14.8. Настоящий Контракт составлен на русском языке в письменной форме на бумажном носителе в двух экземплярах, один из которых хранится у Подрядчика, второй у Заказчика.

Статья 15. Разрешение споров и разногласий

15.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением обязательств по настоящему Контракту, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров.

15.2. Претензионный порядок досудебного урегулирования споров, вытекающих из Контракта, является для Сторон обязательным.

15.3. Претензия в письменной форме направляется Стороне, допустившей нарушение условий Контракта. В претензии указываются допущенные нарушения со ссылкой на соответствующие положения контракта или его приложений, стоимостная оценка ответственности (неустойки), а также действия, которые должны быть произведены для устранения нарушений.

15.4. Срок рассмотрения писем, уведомлений или претензий не может превышать 5 (Пять) рабочих дней со дня их получения.

15.5. В случае, если указанные споры и разногласия не могут быть разрешены путем переговоров, они подлежат разрешению в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации, в Арбитражном суде Республики Крым (г. Симферополь).

Статья 16. Вступление Контракта в силу

16.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует до 31.12.2024 г., а в части взаиморасчетов - до полного исполнения Сторонами своих обязательств по Контракту.

16.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от выполнения своих обязательств в полном объеме, в том числе гарантийных обязательств (если таковые установлены) и от ответственности за нарушение условий Контракта, если таковые имели место быть в период исполнения Контракта.

Статья 17. Контрактная документация

17.1.Документы, являющиеся неотъемлемой частью Контракта:

приложение № 1 - техническое задание;
приложение № 2 - локальный сметный расчет.

Статья 18. Юридические адреса и реквизиты Сторон

Заказчик:	Подрядчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»	
ОГРН: 1149102176783 ИНН: 9110086920; КПП: 911001001 ОКПО: 00806921 *Местонахождения и почтовый адрес:* 297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, д. 8 *Банковские реквизиты:* л/сч 21756Щ95560; 20756Щ95560 *Наименование банка:* ОТДЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКА КРЫМ БАНКА	

РОССИИ//
УФК по Республике Крым г. Симферополь
ЕКС 40102810645370000035
казн./сч. 03234643357120007500
БИК 013510002
Мобильный телефон: +79787192253

Директор МБОУ «СШ №15
им. Героя Советского Союза Н. Токарева»
_____ О.С. Соболева

00

Приложение № 1
к контракту №
от «__» _____2024 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы по объекту: «Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

ИКЗ: 243911008692091100100100240004321243

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

«Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

РАЗДЕЛ 2. МЕСТО, СРОКИ, ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

Адрес выполнения работ: 297420, Республика Крым, город Евпатория, улица Полтавская, д. 8
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым».
Начало выполнения работ: с момента заключения Контракта.
Окончание выполнения работ: не позднее 31 августа 2024 г.

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К ПРОИЗВОДСТВУ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Перед началом работ на объекте Подрядчик обязан представить Заказчику (представителю Заказчика) список лиц, участвующих в проведении ремонта (Ф.И.О. полностью). Все рабочие и сотрудники, которые будут задействованы в работе, должны иметь документы, подтверждающие их квалификацию, а также паспорта РФ для прохода на объект и пройти инструктаж по ТБ и пожарной безопасности при производстве работ.

Все производимые работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями по технике безопасности, пожарной безопасности и безопасной эксплуатации строительных машин и механизмов. Выполняемые работы должны соответствовать требованиям действующих технических регламентов, строительных норм и правил.

При выполнении работ Подрядчик обязан соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды. Подрядчик несет ответственность за нарушение указанных требований.

Работы и материалы должны соответствовать требованиям энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации.

РАЗДЕЛ 4. ПОРЯДОК ПРИЁМА РАБОТ

Выполнение работ должно осуществляться в соответствии с требованиями и условиями Контракта, сметной документации, законодательства Российской Федерации.

Заказчик назначает на объекте своего представителя (заключает договор с уполномоченным лицом), который от имени Заказчика осуществляет технический надзор и контроль за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия материалов и оборудования, используемых Подрядчиком, условиям договора строительного подряда и требованиям проектно-сметной документации, строительным нормам и правилам, стандартам, сертификатам, техническим

условиям и другим нормативнометодическим документам Российской Федерации, участвует в освидетельствовании скрытых работ, оформляет акты и другие документы в рамках своей компетенции.

Окончание работ оформляется актом сдачи-приемки выполненных работ по форме КС-2 и справки о стоимости выполненных работ и затрат № КС-3.

Подрядчик обязан сдать Заказчику работу качественно и в срок, с соблюдением проектных решений, требований СНиП, стандартов, технических условий и других нормативных документов Российской Федерации, что подтверждается путем подписания сторонами акта сдачи - приемки выполненных работ.

В случае, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий договора строительного подряда, ухудшившими результат работы, или иными недостатками, Заказчик вправе потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в разумный срок.

Если в процессе выполнения работ будут обнаружены некачественно выполненные работы, то Подрядчик своими силами, без увеличения стоимости и сроков выполнения работ, указанных в контракте, в срок, установленный представителем Заказчика, обязан переделать эти работы для обеспечения надлежащего качества.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К СРОКУ И (ИЛИ) ОБЪЕМУ ГАРАНТИЙ

Гарантийный период качества выполненных работ по ремонту должен составлять не менее 36 месяцев от даты подписания сторонами акта сдачи-приемки выполненных по договору работ. Гарантии качества распространяются на все материалы, применяемые при отделке, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком по договору.

РАЗДЕЛ 6. ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОСТИ ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

Требования по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:

- Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ от 22 июля 2008;
- Правила противопожарного режима в РФ, утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
- СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве. Часть 1;
- СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве. Часть 2;
- СНиП 3.03.01-87 «Несущие и ограждающие конструкции-.

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЪЕМОВ И ВИДОВ РАБОТ

Работы выполняются в соответствии с локальным сметным расчетом «Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

Заказчик:	Подрядчик:
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»	
Директор МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева»	
_____ О.С. Соболева	

«Капитальный ремонт системы оповещения при гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя школа №15 имени Героя Советского Союза Николая Токарева города Евпатории Республики Крым»

(наименование стройки)

МБОУ «СШ №15 им. Героя Советского Союза Н. Токарева»

(наименование объекта капитального строительства)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) № 02-01-01

Автоматизированная система оповещения при гражданской обороне и чрезвычайных ситуациях

(наименование работ и затрат)

Составлен базисно-индексным методом

Основание Акт технического осмотра, ведомость объемов работ

(проектная и (или) иная техническая документация)

Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен I квартал 2023 года

Сметная стоимость	2,990.02	(255,53)	тыс.руб.				
в том числе:							
строительных работ	34.80	(4,34)	тыс.руб.	Средства на оплату труда рабочих	695.83	(15,39)	тыс.руб.
монтажных работ	2,215.86	(101,22)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда рабочих		1,832.39	чел.час.
оборудования	739.36	(149,97)	тыс.руб.	Нормативные затраты труда машинистов		4.27	чел.час.
прочих затрат	0.00	(0)	тыс.руб.				

№ п/п	Обоснование	Наименование работ и затрат	Единица измерения	Количество			Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в ФРСН), руб.			Индексы	Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
				на единицу	коэффициенты	всего с учетом коэффициентов	на единицу	коэффициенты	всего		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Раздел 1. АСО при ГО и ЧС											
оповещатели											
1	**ТЕРм10-04-101-07**	**Громкоговоритель или звуковая колонка: в помещении**	**шт**			**229**					
		Объем=217+12									
	1	ОТ					16.20		3,709.80	45.22	167,757.16
	4	М					13.05		2,988.45	7.77	23,220.26
		ЗТ	чел.-ч	2		458					
		Итого по расценке					29.25		6,698.25		190,977.42
		ФОТ							3,709.80		167,757.16
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.2	НР Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	95		95			3,524.31		159,369.30
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.2	СП Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования	%	53		53			1,966.19		88,911.29
		Всего по позиции							**12,188.75**		**439,258.01**
1.1 О	**ТЦ_61.2.04.04_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 1.1 КАЦ**	**Оповещатель пожарный речевой настенный "Глагол-Н1-3"**	**шт**			**217**	**1,395.83**		**61,439.17**	**4.93**	**302,895.11**
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							**61,439.17**		**302,895.11**
1.2 О	**ТЦ_61.2.04.04_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 2.1 КАЦ**	**Оповещатель пожарный речевой настенный "Глагол-Н1-5"**	**шт**			**12**	**1,427.50**		**3,474.65**	**4.93**	**17,130.00**
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							**3,474.65**		**17,130.00**
2	**ТЕРм08-03-593-10**	**Световые настенные указатели**	**100 шт**			**0.11**					
		Объем=11 / 100									
	1	ОТ					695.26		76.48	45.22	3,458.43
	2	ЭМ					39.91		4.39	13.38	58.74
	3	в т.ч. ОТм					4.40		0.48	45.22	21.71
	4	М					451.66		49.68	7.77	386.01
		ЗТ	чел.-ч	78.56		8.6416					
		ЗТм	чел.-ч	0.4		0.044					
		Итого по расценке					1,186.83		130.55		3,903.18
		ФОТ							76.96		3,480.14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			74.65		3,375.74
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			39.25		1,774.87
		Всего по позиции							**244.45**		**9,053.79**
2.1 О	**ТЦ_61.2.04.04_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 3.1 КАЦ**	**Оповещатель световой КРИСТАЛЛ-24 "Пожар"**	**шт**			**11**	**335.83**		**749.32**	**4.93**	**3,694.13**
		(Оборудование)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**749.32**		**3,694.13**
источник питания резервированный											
3	**ТЕРм10-02-016-06**	**Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания**	**шт**			**2**					
		1 ОТ					99.99		199.98	45.22	9,043.10
		2 ЭМ					41.24		82.48	13.38	1,103.58
		3 в т.ч. ОТм					3.88		7.76	45.22	350.91
		4 М					37.04		74.08	7.77	575.60
		ЗТ	чел.-ч	10.1		20.2					
		ЗТм	чел.-ч	0.44		0.88					
		Итого по расценке					178.27		356.54		10,722.28
		ФОТ							207.74		9,394.01
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			186.97		8,454.61
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			95.56		4,321.24
		Всего по позиции							**639.07**		**23,498.13**
3.1 О	**ТЦ_62.4.02.01_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 4.1 КАЦ**	**Блок резервного питания и коммутации ТРОМБОН-БП-21**	**шт**			**2**	**43,054.15**		**17,466.19**	**4.93**	**86,108.30**
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							**17,466.19**		**86,108.30**
консольная аппаратура											
4	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					7.94		7.94	45.22	359.05
		2 ЭМ					0.87		0.87	13.38	11.64
		3 в т.ч. ОТм					0.10		0.10	45.22	4.52
		4 М					0.16		0.16	7.77	1.24
		ЗТ	чел.-ч	1.03		1.03					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.01					
		Итого по расценке					8.97		8.97		371.93
		ФОТ							8.04		363.57
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			7.24		327.21
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			3.70		167.24
		Всего по позиции							**19.91**		**866.38**
4.1 О	**ТЦ_61.1.04.09_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 5.1 КАЦ**	**Информационная приставка ТРОМБОН-ИП**	**шт**			**1**	**32,838.50**		**6,660.95**	**4.93**	**32,838.50**
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							**6,660.95**		**32,838.50**
кабель											
5	**ТЕРм08-02-390-01**	**Короба пластмассовые: шириной до 40 мм**	**100 м**			**65.45**					
		Объем=(1350+4615+580) / 100									
		1 ОТ					138.30		9,051.74	45.22	409,319.68
		2 ЭМ					0.30		19.64	13.38	262.78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		3 в т.ч. ОТм					0.12		7.85	45.22	354.98
		4 М					21.84		1,429.43	7.77	11,106.67
		ЗТ	чел.-ч	16.29		1066.1805					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.6545					
		Итого по расценке					160.44		10,500.81		420,689.13
		ФОТ							9,059.59		409,674.66
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			8,787.80		397,384.42
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			4,620.39		208,934.08
		Всего по позиции							**23,909.00**		**1,027,007.63**
5.1	**ТССЦ-20.2.05.04-0028**	**Кабель-канал (короб) "Электропласт": 40х25 мм**	**100 м**			**13.5**	**330.00**		**4,455.00**	**7.77**	**34,615.35**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=1350 / 100									
		Всего по позиции							**4,455.00**		**34,615.35**
5.2	**ТССЦ-20.2.05.04-0025**	**Кабель-канал (короб) "Электропласт": 25х16 мм**	**100 м**			**46.15**	**171.00**		**7,891.65**	**7.77**	**61,318.12**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=4615 / 100									
		Всего по позиции							**7,891.65**		**61,318.12**
5.3	**ТССЦ-20.2.05.04-0024**	**Кабель-канал (короб) "Электропласт": 20х10 мм**	**100 м**			**5.8**	**119.00**		**690.20**	**7.77**	**5,362.85**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=580 / 100									
		Всего по позиции							**690.20**		**5,362.85**
6	**ТЕРм08-02-399-01**	**Провод в коробах, сечением: до 6 мм2**	**100 м**			**68.95**					
		Объем=(50+6010+485+350) / 100									
		1 ОТ					23.69		1,633.43	45.22	73,863.70
		2 ЭМ					2.00		137.90	13.38	1,845.10
		3 в т.ч. ОТм					0.22		15.17	45.22	685.99
		4 М					13.10		903.25	7.77	7,018.25
		ЗТ	чел.-ч	2.82		194.439					
		ЗТм	чел.-ч	0.02		1.379					
		Итого по расценке					38.79		2,674.58		82,727.05
		ФОТ							1,648.60		74,549.69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			1,599.14		72,313.20
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			840.79		38,020.34
		Всего по позиции							**5,114.51**		**193,060.59**
6.1	**ТССЦ-21.1.06.10-0235**	**Кабель силовой огнестойкий с медными жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением, напряжением 1,0 кВ марки: ВВГнг-FRLS 3х1,5**	**1000 м**			**0.051**	**11,531.72**		**588.12**	**7.77**	**4,569.69**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(50*1,02) / 1000									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всего по позиции							**588.12**		**4,569.69**
6.2	**ТССЦ-21.1.08.01-0313**	**Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 1х2х1,5**	**1000 м**			**6.1302**	**5,545.45**		**33,994.72**	**7.77**	**264,138.97**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(6010*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							**33,994.72**		**264,138.97**
6.3	**ТССЦ-21.1.08.01-0316**	**Кабель для систем пожарной сигнализации с однопроволочными медными жилами, с изоляцией из огнестойкой кремнийорганической резины, в оболочке из ПВХ пластиката, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: КПСЭнг(А)-FRLS 2х2х1,5**	**1000 м**			**0.4947**	**10,678.56**		**5,282.68**	**7.77**	**41,046.42**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(485*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							**5,282.68**		**41,046.42**
6.4	**ТССЦ-21.1.04.01-0004**	**Кабель (витая пара) UTP 4х2х0,52 категория 5е**	**1000 м**			**0.357**	**1,150.19**		**410.62**	**7.77**	**3,190.52**
		(Электротехнические установки на других объектах)									
		Объем=(350*1,02) / 1000									
		Всего по позиции							**410.62**		**3,190.52**
7	**ТЕРм10-08-019-01**	**Коробка ответвительная на стене**	**шт**			**74**					
		1 ОТ					4.36		322.64	45.22	14,589.78
		4 М					0.35		25.90	7.77	201.24
		ЗТ	чел.-ч	0.5		37					
		Итого по расценке					4.71		348.54		14,791.02
		ФОТ							322.64		14,589.78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			290.38		13,130.80
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			148.41		6,711.30
		Всего по позиции							**787.33**		**34,633.12**
7.1	**ТЦ_20.5.02.04_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 6.1 КАЦ**	**Коробка монтажная огнестойкая КМ-0*(4к) IP41+ИКЭТВ**	**шт**			**74**	**273.98**		**2,609.33**	**7.77**	**20,274.52**
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							**2,609.33**		**20,274.52**
8	**ТЕРм10-01-051-33**	**Разделка и включение концов кабеля или провода однопарного высокочастотного или низкочастотного экранированного**	**10 шт**			**0.8**					
		Объем=8 / 10									
		1 ОТ					43.81		35.05	45.22	1,584.96
		4 М					0.88		0.70	7.77	5.44
		ЗТ	чел.-ч	5.1		4.08					
		Итого по расценке					44.69		35.75		1,590.40
		ФОТ							35.05		1,584.96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			31.55		1,426.46
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			16.12		729.08
		Всего по позиции							**83.42**		**3,745.94**
8.1	**ТССЦ-22.1.02.04-0003**	**Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT**	**100 шт**			**0.08**	**343.28**		**27.46**	**7.77**	**213.36**
		(Материалы для монтажных работ)									
		Объем=8 / 100									
		Всего по позиции							**27.46**		**213.36**
9	**ТЕРм11-02-001-01**	**Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 1,5 кг**	**шт**			**1**					
	1	ОТ					9.12		9.12	45.22	412.41
	4	М					1.34		1.34	7.77	10.41
		ЗТ	чел.-ч	1.03		1.03					
		Итого по расценке					10.46		10.46		422.82
		ФОТ							9.12		412.41
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			8.21		371.17
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			4.20		189.71
		Всего по позиции							**22.87**		**983.70**
9.1	**ТЦ_20.1.02.04_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 7.1 КАЦ**	**Колодка Legrand 6 розеток с заземлением, 16А**	**шт**			**1**	**1,321.50**		**170.08**	**7.77**	**1,321.50**
		(Материалы для монтажных работ)									
		Всего по позиции							**170.08**		**1,321.50**
приборы приемно-контрольные											
10	**ТЕРм11-04-008-01**	**Съемные и выдвижные блоки (модули, ячейки, ТЭЗ), масса: до 5 кг**	**шт**			**3**					
		Объем=1+1+1									
	1	ОТ					7.94		23.82	45.22	1,077.14
	2	ЭМ					0.87		2.61	13.38	34.92
	3	в т.ч. ОТм					0.10		0.30	45.22	13.57
	4	М					0.16		0.48	7.77	3.73
		ЗТ	чел.-ч	1.03		3.09					
		ЗТм	чел.-ч	0.01		0.03					
		Итого по расценке					8.97		26.91		1,115.79
		ФОТ							24.12		1,090.71
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			21.71		981.64
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			11.10		501.73
		Всего по позиции							**59.72**		**2,599.16**
10.1 О	**ТССЦ-61.2.04.09-0009**	**Прибор управления техническими средствами оповещения для СОУЭ, марка "Тромбон-ПУ-4"**	**шт**			**1**	**7,269.63**		**7,269.63**	**4.93**	**35,839.28**
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							**7,269.63**		**35,839.28**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
10.2 О	**ТЦ_62.1.02.02_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 8.1 КАЦ**	**Блок распределения и управления социальной розеткой БРУСР-М**	**шт**			**1**	**118,666.67**		**24,070.32**	**4.93**	**118,666.67**
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							**24,070.32**		**118,666.67**
10.3 О	**ТЦ_62.1.04.12_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 9.1 КАЦ**	**Усилитель средней мощности "Тромбон-УМ4-360"**	**шт**			**1**	**66,595.83**		**13,508.28**	**4.93**	**66,595.83**
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							**13,508.28**		**66,595.83**
11	**ТЕРм11-04-002-01**	**Аппарат настольный, масса: до 0,015 т**	**шт**			**5**					
		Объем=4+1									
		1 ОТ					7.84		39.20	45.22	1,772.62
		2 ЭМ					13.89		69.45	13.38	929.24
		3 в т.ч. ОТм					1.62		8.10	45.22	366.28
		4 М					0.16		0.80	7.77	6.22
		ЗТ	чел.-ч	1.03		5.15					
		ЗТм	чел.-ч	0.16		0.8					
		Итого по расценке					21.89		109.45		2,708.08
		ФОТ							47.30		2,138.90
	Пр/812-053.0-1	НР Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	90		90			42.57		1,925.01
	Пр/774-053.0	СП Приборы, средства автоматизации и вычислительной техники	%	46		46			21.76		983.89
		Всего по позиции							**173.78**		**5,616.98**
11.1 О	**ТССЦ-61.3.06.02-0003**	**Консоль микрофонная удаленная "Тромбон-УК-М", размер 55х183х132 мм**	**шт**			**4**	**3,011.51**		**12,046.04**	**4.93**	**59,386.98**
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							**12,046.04**		**59,386.98**
11.2 О	**ТЦ_61.3.06.01_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 10.1 КАЦ**	**Микрофон настольный СМ-10**	**шт**			**1**	**14,364.17**		**2,913.62**	**4.93**	**14,364.17**
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							**2,913.62**		**14,364.17**
12	**ТЕРм10-03-001-01**	**Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					68.03		68.03	45.22	3,076.32
		2 ЭМ					36.25		36.25	13.38	485.03
		3 в т.ч. ОТм					3.18		3.18	45.22	143.80
		4 М					55.19		55.19	7.77	428.83
		ЗТ	чел.-ч	8.94		8.94					
		ЗТм	чел.-ч	0.36		0.36					
		Итого по расценке					159.47		159.47		3,990.18
		ФОТ							71.21		3,220.12
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.51.1	НР Прокладка и монтаж сетей связи	%	90		90			64.09		2,898.11
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.51.1	СП Прокладка и монтаж сетей связи	%	46		46			32.76		1,481.26
		Всего по позиции							**256.32**		**8,369.55**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12.1	**ТЦ_20.2.03.22_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 11.1 КАЦ**	**СО-224-5 ТРОМБОН Стойка 19" 24U на 5 приборов**	**шт**			**1**	**33,499.50**		**4,311.39**	**7.77**	**33,499.50**
		(Материалы)									
		Всего по позиции							**4,311.39**		**33,499.50**
бокс											
13	**ТЕРм08-03-599-09**	**Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг**	**шт**			**1**					
		1 ОТ					22.66		22.66	45.22	1,024.69
		2 ЭМ					2.00		2.00	13.38	26.76
		3 в т.ч. ОТм					0.22		0.22	45.22	9.95
		4 М					41.21		41.21	7.77	320.20
		ЗТ	чел.-ч	2.56		2.56					
		ЗТм	чел.-ч	0.02		0.02					
		Итого по расценке					65.87		65.87		1,371.65
		ФОТ							22.88		1,034.64
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			22.19		1,003.60
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			11.67		527.67
		Всего по позиции							**99.73**		**2,902.92**
13.1 О	**ТЦ_62.1.02.16_91_9102215629_21.02.2023_01 п. 12.1 КАЦ**	**Бокс с прозрачной крышкой КМПн 2/6 наружной установки МКР42-N-0630-90**	**шт**			**1**	**202.67**		**41.11**	**4.93**	**202.67**
		(Оборудование)									
		Всего по позиции							**41.11**		**202.67**
14	**ТЕРм08-03-575-01**	**Прибор или аппарат**	**шт**			**2**					
		1 ОТ					9.91		19.82	45.22	896.26
		4 М					0.52		1.04	7.77	8.08
		ЗТ	чел.-ч	1.12		2.24					
		Итого по расценке					10.43		20.86		904.34
		ФОТ							19.82		896.26
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			19.23		869.37
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			10.11		457.09
		Всего по позиции							**50.20**		**2,230.80**
14.1 О	**ТССЦ-62.1.01.09-0058**	**Выключатели автоматические: «Legrand» серии DX-Standart 2P 16A**	**шт**			**2**	**166.09**		**332.18**	**4.93**	**1,637.65**
		(Инженерное оборудование)									
		Всего по позиции							**332.18**		**1,637.65**
гильза											
15	**ТЕР46-03-013-02**	**Сверление вертикальных отверстий в бетонных конструкциях полов перфоратором глубиной 200 мм диаметром: 25 мм**	**100 шт**			**0.4**					
		Объем=40 / 100									
		1 ОТ					44.06		17.62	45.22	796.78
		ЗТ	чел.-ч	5.79		2.316					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Итого по расценке					44.06		17.62		796.78
		ФОТ							17.62		796.78
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			18.15		820.68
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			10.40		470.10
		Всего по позиции							**46.17**		**2,087.56**
16	**ТЕР46-03-013-15**	**На каждые 10 мм изменения глубины сверления добавлять или исключать: к расценке 46-03-013-02**	**100 шт**			**-0.4**					
		Объем=-40 / 100									
		до 100 ПЗ=10 (ОЗП=10; ЭМ=10 к расх.; ЗПМ=10; МАТ=10 к расх.; ТЗ=10; ТЗМ=10)									
	1	ОТ					1.67	10	-6.68	45.22	-302.07
		ЗТ	чел.-ч	0.22	10	-0.88					
		Итого по расценке					1.67		-6.68		-302.07
		ФОТ							-6.68		-302.07
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.40.1	НР Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	103		103			-6.88		-311.13
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.40.1	СП Работы по реконструкции зданий и сооружений: усиление и замена существующих конструкций, возведение отдельных конструктивных элементов	%	59		59			-3.94		-178.22
		Всего по позиции							**-17.50**		**-791.42**
17	**ТЕРм08-02-407-11**	**Труба стальная по установленным конструкциям, в опалубке фундаментов и перекрытиях, диаметр: до 25 мм**	**100 м**			**0.12**					
		Объем=(40*0,3) / 100									
	1	ОТ					222.43		26.69	45.22	1,206.92
	2	ЭМ					123.14		14.78	13.38	197.76
	3	в т.ч. ОТм					8.35		1.00	45.22	45.22
	4	М					210.98		25.32	7.77	196.74
		ЗТ	чел.-ч	26.48		3.1776					
		ЗТм	чел.-ч	0.76		0.0912					
		Итого по расценке					556.55		66.79		1,601.42
		ФОТ							27.69		1,252.14
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			26.86		1,214.58
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			14.12		638.59
		Всего по позиции							**107.77**		**3,454.59**
17.1	**ТССЦ-23.3.06.01-0002**	**Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 20 мм, толщина стенки 2,5 мм**	**м**			**12.36**	**23.53**		**290.83**	**7.77**	**2,259.75**
		(Прокладка и монтаж сетей связи)									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Объем=12*1,03									
		Всего по позиции							**290.83**		**2,259.75**
18	**ТЕРм08-02-155-01**	**Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой**	**шт**			**40**					
	1	ОТ					3.26		130.40	45.22	5,896.69
	4	М					18.16		726.40	7.77	5,644.13
		ЗТ	чел.-ч	0.38		15.2					
		Итого по расценке					21.42		856.80		11,540.82
		ФОТ							130.40		5,896.69
	Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.49.3	НР Электротехнические установки на других объектах	%	97		97			126.49		5,719.79
	Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.49.3	СП Электротехнические установки на других объектах	%	51		51			66.50		3,007.31
		Всего по позиции							**1,049.79**		**20,267.92**

Итоги по смете:	
Итого прямые затраты (справочно)	82,803.62 / 1,221,732.77
в том числе:	
Оплата труда рабочих	15,387.74 / 695,833.62
Эксплуатация машин	370.37 / 4,955.55
в том числе оплата труда машинистов (Отм)	44.16 / 1,996.93
Материалы	67,045.51 / 520,943.60
Строительные работы	4,340.06 / 34,795.64
в том числе:	
оплата труда	10.94 / 494.71
материалы	4,311.39 / 33,499.50
накладные расходы	11.27 / 509.55
сметная прибыль	6.46 / 291.88
Монтажные работы	101,217.31 / 2,215,860.26
в том числе:	
оплата труда	15,376.80 / 695,338.91
эксплуатация машин и механизмов	370.37 / 4,955.55
в том числе оплата труда машинистов (ОТм)	44.16 / 1,996.93
материалы	62,734.12 / 487,444.10
накладные расходы	14,833.39 / 670,765.01
сметная прибыль	7,902.63 / 357,356.69
Оборудование	149,971.46 / 739,359.29
Оборудование	89,831.39 / 442,868.71
Инженерное оборудование	60,140.07 / 296,490.58
Итого ФОТ (справочно)	15,431.90 / 697,830.55
Итого накладные расходы (справочно)	14,844.66 / 671,274.56
Итого сметная прибыль (справочно)	7,909.09 / 357,648.57
ВСЕГО по смете	**255,528.83 / 2,990,015.19**
в том числе:	
материальные ресурсы, отсутствующие в ФРСН	7,090.80 / 55,095.52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		оборудование, отсутствующее в ФРСН							130,323.61		642,495.38

Заказчик: Директор О.С. Соболева

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

Подрядчик: Руководитель

[должность, подпись (инициалы, фамилия)]

[1] Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)

[2] Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.

[3] Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.